

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		KASY			
1	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2		
		8,15 * 3,40	m2	27,710	
				RAZEM	27,710
2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		8,15 * 3,40	m2	27,710	
				RAZEM	27,710
3	KNR AT-12 0109-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA-MONTAŻ OŚCIEŻNICZY STALOWEJ	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
4	KNR 4-01 0817-05	Zerwanie listew przyściennych	m		
		$[2,52 + 2,20] * 2 + [1,60 + 2,20] * 2 * 2 + [2,02 + 2,20] * 2$	m	33,080	
				RAZEM	33,080
5	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		1,40 * 8,15	m2	11,410	
		$[2,52 * 2,20] + [1,60 * 2,20] * 2 + [2,02 * 2,20]$	m2	17,028	
				RAZEM	28,438
6	KNR 9-29 0108-01 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza-rozebranie sufitu z paneli	m2		
		1,60 * 2,200	m2	3,520	
				RAZEM	3,520
7	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko-30% powierzchni	m2		
		$[[2,52 * 2,20] + [1,60 * 2,20] * 2 + [2,02 * 2,20]] * 30%$	m2	5,108	
		1,40 * 8,15 * 30%	m2	3,423	
				RAZEM	8,531
8	KNR W-01 0101-03	Frezowanie starych podłoży betonowych	m2		
		poz.5	m2	28,438	
				RAZEM	28,438
9	KNR W-01 0102-02	Przygotowanie podłoży anhydrytowych pod podkłady - odkurzenie	m2		
		poz.5	m2	28,438	
				RAZEM	28,438
10	ZKNR C-2 0603-03	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego bardzo chłonnego	m2		
		poz.5	m2	28,438	
				RAZEM	28,438
11	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m2		
		poz.5	m2	28,438	
				RAZEM	28,438
12	KNR W-01 0102-01	Przygotowanie podłoży anhydrytowych pod podkłady - szlifowanie	m2		
		poz.5	m2	28,438	
				RAZEM	28,438
13	KNR W-01 0102-02	Przygotowanie podłoży anhydrytowych pod podkłady - odkurzenie	m2		
		poz.5	m2	28,438	
				RAZEM	28,438
14	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu; wykładzina przemysłowa gr. 2mm; gr warstwy ścieralnej min. 0,7mm	m2		
		poz.5	m2	28,438	
				RAZEM	28,438
15	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[2,52 + 2,20] * 2 + [1,60 + 2,20] * 2 * 2 + [2,02 + 2,20] * 2 + 1,40 * 2 + 8,15$	m	44,030	
				RAZEM	44,030
16 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 30% powierzchni	m2		
	sufit	$3,60 * 8,150 * 30\%$	m2	8,802	
	ściany	$[[[2,52 + 2,20] * 2 + [1,60 + 2,20] * 2 * 2 + [2,02 + 2,20] * 2] * 2,50 + 2,50 * 8,15 + 3,60 * 0,90] * 30\%$	m2	31,895	
				RAZEM	40,697
17 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	sufit	$3,60 * 8,150$	m2	29,340	
				RAZEM	29,340
18 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	ściany	$[[2,52 + 2,20] * 2 + [1,60 + 2,20] * 2 * 2 + [2,02 + 2,20] * 2] * 2,50 + 2,50 * 8,15 + 3,60 * 0,90 + 3,40 * 8,15 * 2$	m2	161,735	
				RAZEM	161,735
19 d.1	KNR 4-01 1109-06	Uzupełnienie okotowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5 m2 w ramach metalowych	m2		
		$1,50 * 0,50 * 5$	m2	3,750	
				RAZEM	3,750
20 d.1	KNR 4-01 1110-06	Uzupełnienie brakujących listew drewnianych mocowanych na wkręty - powierzchnia szyby ponad 0.5 m2	m2		
		poz.19	m2	3,750	
				RAZEM	3,750
21 d.1		Przeróbka instalacji elektrycznej natynkowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1		Dostawa i montaż grzejników elektrycznych konwektorowych 1500W	szt		
	boksy korytarz	4	szt	4,000	
		2	szt	2,000	
				RAZEM	6,000
23 d.1		Dostawa i montaż rolet okiennych 105*120	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
24 d.1		Dostawa i montaż oświetlenia LED natynkowego (zamiana z rastrów)	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
25 d.1		Wywóz i utylizacja wykładziny i powstałego w trakcie robót gruzu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		UBIKACJA			
26 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 30% powierzchni	m2		
	ściany	$[[2,50 + 2,55] * 2 * 3,11 + [1,20 + 1,44] * 2 * 0,75 + [1,42 + 1,61] * 0,75] * 30\%$	m2	11,293	
				RAZEM	11,293
27 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	ściany	poz.26	m2	11,293	
				RAZEM	11,293
28 d.2	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej-wymiana na miskę ustępową typu compact	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.2	KNR 13-23 0603-07	Wymiana klamki z szyldami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.2	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m2		
		0,60 * 1,50	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
32 d.2	KNR 4-01 1102-04 z.sz. 5.3. 9911-02 z.sz. 5.3. 9911 -04 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare - powierzchnia do 1 m2 w jednym budynku Oszklenie drzwi plexi gr 4mm nieprzeziernie	m2		
		0,60 * 1,50	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
33 d.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-06 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe całkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm i szczebliną - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		0,70 * 2,00 * 2 * 2	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
34 d.2		Dostawa i montaż oświetlenia LED (1szt. naścienna)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000